

承攬商鋼瓶搬運注意事項

承攬商運送實瓶及空瓶時，請確認是否使用**推車搬運**，搬運過程必須**緊固及加蓋**且**不得超載**，避免造成不穩定之倒崩破裂風險。



異常說明：鋼瓶下貨後未固定及加蓋，恐有傾倒風險

鋼瓶下貨後有確實固定及加蓋

※現場人員如有發現承攬商違反規定，請協助拍照存證並通報單位技士或環安室(分機:2056)，以維護校園安全!

鋼瓶使用注意事項

實驗室現場使用(存放)之鋼瓶，請**確實緊固及加蓋**，避免造成不穩定之倒崩破裂風險，搬運時請使用**推車搬運**。



異常說明：現場鋼瓶未固定及加蓋，恐有傾倒風險



現場鋼瓶有確實固定及加蓋



搬運時請使用推車搬運並加以固定